



WADOWICE
Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.

Al. Matki Bożej
Fatimskiej 32
34-100 Wadowice

+48 33 82 347 96
sekretariat@termowad.pl
termowad.pl



**CIEPŁO
SYSTEMOWE**



Wadowice, dnia 24.09.2024r.

DZ/24/ 01755

Informacja dla Oferentów

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. informuje, że otrzymaliśmy zapytanie o treści:

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania do postępowania:

7/2024 „Wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej 0,4kV na terenie Kotłowni Rejonowej w Wadowicach”.

- 1. Czy Zamawiający przewiduje wymianę mostu szynowego na most kablowy? Czy preferuje dostosowanie istniejącego mostu szynowego?*
- 2. Uprzejmie proszę o informację, czy w zakres prac wchodzi montaż przycisku PPOŻ na elewacji budynku.*
- 3. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie informacji dotyczących wymiany zdegradowanych tras kablowych. Proszę o wskazanie ich lokalizacji oraz podanie szacowanych ilości.*
- 4. Uprzejmie proszę o informację, czy w zakres prac wchodzi jedynie wymiana rozdzielnic nn, czy również wymiana aparatury w polu transformatorowym w rozdzielnicy SN.*
- 5. Podczas wizji lokalnej wspomniano o wymianie SZR w RG4 oraz RG3. Uprzejmie proszę o informację, czy należy uwzględnić tę wymianę w ofercie.*
- 6. Uprzejmie proszę o podanie wymiarów pomieszczenia rozdzielnic nn.*

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane pytanie:

- 1. Zgodnie z punktem 2.2 lit. c) zał. III do SWZ Rozdzielnia ma być wykonana jako szafowa z elementami zamontowanymi na płycie montażowej, wyposażona w szyny zasilające miedziane z punktami przystosowanymi do zakładania uziemiaczy przenośnych na szynoprzewodach i na podejściach kabli zasilania podstawowego i rezerwowego.**
- 2. Zamawiający nie przewiduje montażu przycisku PPOŻ na elewacji budynku.**

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717

Sąd Rejonowy dla Krakowa -
Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 7 887 000 PLN

PEKAO S.A.
Oddział Wadowice
80124041971111000046912828



3. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych Zamawiający nie stwierdził zdegradowanych tras kablowych. Wymiana zdegradowanych tras kablowych będzie konieczna do zrealizowania w przypadku ich zdiagnozowania na etapie projektu lub wykonania prac.
4. W zakres prac wchodzi jedynie wymiana rozdzielnicy NN, bez wymiany aparatury w rozdzielnicy SN.
5. W ramach zadania należy wymienić SZR w RG3 i RG4.
6. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane pytanie:
Długość: 9,92 m
Szerokość: 3,00 m
Wysokość: 3,75 m

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT

mgr inż. Mateusz Korta